



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประมาณราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ต.แม่ฮ่อม อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร จุดที่ตั้ง โครงการพิกัด X UTM ๙๑๑๕๗ Y UTM ๗๒๐๒๑ รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๔-๑๐ (มข.๒๕๒๗) พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง จำนวน ๓๒๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ ๓๒๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม จะดำเนินการเปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลราคากลาง และสามารถตรวจสอบได้ และให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๗-๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.mae-o.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

บัญชีแสดงรายการราคากลางสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮื้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ต.สส.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ตำบลแม่ฮื้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลหที่ พ. 4 - 01 (มข. 2527)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

แบบ อบต.แม่ฮื้อกำหนด

เลขที่แบบ

แผ่น

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคารวมต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	หมวดงานถมดินปรับพื้นที่								
	1.1 งานถมกลาง	0.00	ตร.ม.	1.28	-	1.3563	-	-	
	1.2 ขุดเปิดหน้าดิน	15.00	ลบ.ม.	76.65	1,149.68	1.3563	1,559.30	1,559.30	
	1.3 ถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	23.00	ลบ.ม.	95.75	2,202.25	1.3563	2,986.91	2,986.91	
2	งานอื่นๆ								
	2.1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR - 24 คก. 6 มม.	30.00	กก.	25.90	777.06	1.3563	1,053.93	1,053.93	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR - 24 คก. 12 มม.	3,020.00	กก.	25.67	77,526.42	1.3563	105,149.08	105,149.08	
	2.3งานคอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC (ทรงกระบอก)	52.00	ลบ.ม.	2,738.78	142,416.51	1.3563	193,159.52	193,159.52	รวมไม้แบบ
	2.3 งานหินเรียงยาแนว	17.00	ลบ.ม.	1,072.45	18,231.65	1.3563	24,727.59	24,727.59	
	ยอดยกไป				242,303.57	1.3563	328,636.33	328,636.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แม่ฮื้อ ที่ 209/2560

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

328,636.33

รวมค่าก่อสร้าง

328,636.33

คิดเป็นงบประมาณเพียง

328,000.00


(ลงชื่อ)  กรรมการ

ตัวหนังสือ

(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(นายวรรณ โยปีนดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นางลักขณา โพธิ์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮื้อ