



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เจาะบ่อบาดาล บ้านดงชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา ปริมาณงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมมลงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร) โดยสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดที่ตั้งโครงการพิกัด X UTM ๗๖๕๔๒ Y UTM ๙๐๙๓๗ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. กำหนด ราคากลาง จำนวน ๒๐๖,๖๐๐ บาท (สองแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๔,๙๐๐ บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ฮ้อสันติ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดจำนวน ๑๘๐ ชุด จุดเริ่มต้นพิกัด X UTM ๗๗๑๙๐ Y UTM ๙๐๙๑๓ จุดสิ้นสุดพิกัด X UTM ๗๗๒๕๑ Y UTM ๙๐๙๔๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โดยวิธีตกลงราคา ปริมาณงาน ขนาดยาว ๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ราคากลาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จะดำเนินการเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลราคากลาง และสามารถตรวจสอบได้ และให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๗-๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.mae-o.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ราคากลางเจาะบ่อบาดาล

ที่ตั้งโครงการ บ้านดงชัย หมู่ 8 ตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท/บ่อ)	รวม บาท	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล					ค่างานต่อหน่วยรวม
	ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมลงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. 17- 2532(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร) โดยสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	1	บ่อ	206,600.00	206,600.00	ค่าแรง ค่ากำไร ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วดังนี้ - การสำรวจธรณีฟิสิกส์ - ลานคอนกรีตขานบ่อขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม. - การทดสอบปริมาณน้ำ - การเก็บตัวอย่างน้ำไปทดสอบ - ท่อกรบ่อน้ำบาดาล
						รวมถึงรายการที่ปรากฏตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล
ราคากลาง					206,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 79 / 2560 (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559)


.....ประธานกรรมการ


(นายวรรณ โยปินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการ

(นางนภาพร ศรีวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


..... กรรมการ

(นางรำพึง นันตะภาพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


..... อนุมัติ

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่อ้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล บ้านดงชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๔,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ปริมาณชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร โดยสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จุดที่ตั้งโครงการพิกัด X UTM ๗๖๕๔๒ X UTM ๔๐๔๓๗ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๔,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ (ราคากลาง) จำนวน ๗ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรรณ โยปินตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรำพึง นันติภาพ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางนิภาพร ศรีวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางตัวยู)

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 88.00 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 180 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ฮ้อสันติ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอ พาน

แบบเลขที่ มาตรฐานทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	228,881.03	1.3074	299,239.05	
	เงินสำรองหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	299,239.05	
			ราคากลาง	235,000.00	

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 88.00 ม. เฉลี่ย 2,670.45 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ้อ ที่ 79/2560

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานกรรมการ



(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



(นางรำพึง นันตะภาพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

กรรมการ



(นางนิภาพร ศรีวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮ้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน							
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู)						
ปริมาณงาน	กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 88.00 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 180 ชุด						
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่ฮ้อสันติ หมู่ที่ 15	แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง(ราง)								
	1.1 งานหินชุด	71.28	ลบ.ม.		-	99.00	7,056.72	7,056.72	
	1.2 งานทรายรองพื้น	7.92	ลบ.ม.	280.00	2,217.60	99.00	784.08	3,001.68	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต (ค่าแรงคิด 100 %)	304.28	ตร.ม.		-	115.00	34,992.20	34,992.20	
	- ไม้แบบและค้ำยัน (คิด 50%)	152.14	ตร.ม.	379.00	57,661.06		-	57,661.06	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.545			-		-	-	
	- RB 9 มม.	1.799	ตัน	19,384.00	34,871.81	4,100.00	7,375.90	42,247.71	
	- RB 6 มม.	0.746	ตัน	19,996.00	14,917.01	4,100.00	3,058.60	17,975.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.35	กก.	47.00	3,588.45		-	3,588.45	
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม. หนา 4 มม.	29.50	ท่อน	362.00	10,679.00	150.00	4,425.00	15,104.00	
	1.5 งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	3.96	ลบ.ม.	1,192.00	4,720.32	398.00	1,576.08	6,296.40	
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	22.32	ลบ.ม.	1,399.00	31,225.68	436.00	9,731.52	40,957.20	
	ยอดยกไป				159,880.93		69,000.10	228,881.03	

(ลงชื่อ).....ปร

(ลงชื่อ).....กร

(ลงชื่อ).....กร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางด้วย) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่
 อ้อสันติ ตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัด
 เชียงราย
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร
 พร้อมฝาปิดจำนวน ๑๘๐ ชุด จุดเริ่มต้นพิกัด X UTM ๗๗๑๔๐ Y UTM ๔๐๔๑๓ จุดสิ้นสุด
 พิกัด X UTM ๗๗๒๕๑ Y UTM ๔๐๔๔๒ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.กำหนด
 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท**
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(ราคากลาง) จำนวน ๒ หน้า
 - ๕.๒ รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ (ราคากลาง) จำนวน ๒๕ หน้า
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายวรรณ โยปินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรำพึง นันติภาพ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางนิภาพร ศรีวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

ปริมาณงาน ขนาด ยาว 30.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถยนต์	235,838.16	1.3074	308,334.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			


รวมค่าก่อสร้าง	308,334.81
ราคากลาง	300,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 180.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,666.67 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ่อม ที่ 79/2560

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานกรรมการ:



(นายวรรณ โยปินตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ




(นางรำพึง นันตะภาพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

กรรมการ



(นางนิภาพร ศรีวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ



(นายสมคิด ศรีมูล)
นายก อบต.แม่ฮ่อม

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

ปริมาณงาน ขนาด ยาว 30.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานดินซุดและงานถมดิน	13.24	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,655.00	1,655.00	
	งานดินปรับระดับ	52.50	ลบ.ม.	65.00	3,412.50	99.00	5,197.50	8,610.00	
	งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.39	ลบ.ม.	280.38	109.35	91.00	35.49	144.84	
	งานทรายหยาบรองพื้น	9.21	ลบ.ม.	280.38	2,582.30	99.00	911.79	3,494.09	
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.39	ลบ.ม.	1,192.00	464.88	398.00	155.22	620.10	
	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	31.57	ลบ.ม.	1,393.00	43,977.01	498.00	15,721.86	59,698.87	
	งานเหล็กเสริม	0.283	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	0.055	ตัน	19,996.00	1,099.78	4,100.00	225.50	1,325.28	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	-	ตัน	19,384.00	-	4,100.00	-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	0.228	ตัน	19,470.00	4,439.16	3,300.00	752.40	5,191.56	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	8.49	กก.	47.66	404.63	-	-	404.63	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 4 มม. 0.20 x 0.20 ม. #	184.25	ตร.ม.	32.00	5,896.00	5.00	921.25	6,817.25	
	รวมยอดยกไป				62,385.61		25,576.01	87,961.62	

(ลงชื่อ)  ประจํา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
 ปริมาณงาน ขนาด ยาว 30.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	(บาท)	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา				62,385.61		25,576.01	87,961.62	
	งานไม้แบบ	42.86	ตร.ม.	-	-	133.00	5,700.38	5,700.38	
	- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" , 1" x 8" คิด 60%	25.72	ลบ.ฟ	455.00	11,700.78	-	-	11,700.78	
	งานโครงสร้างหลังคา	2,300.39	กก.	-	-	10.00	23,003.90	23,003.90	รวมเชื่อม
	- ท่อเหล็กกลมดำขนาด Dia 4" หนา 3.2 มม.	7.00	ท่อน	1,300.00	9,100.00	-	-	9,100.00	(65.28 กก./ท่อน)
	- ท่อเหล็กกลมดำขนาด Dia 3" หนา 3.2 มม.	13.00	ท่อน	1,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	(40.02 กก./ท่อน)
	- ท่อเหล็กกลมดำขนาด Dia 2" หนา 2.3 มม.	10.00	ท่อน	495.00	4,950.00	-	-	4,950.00	(25.50 กก./ท่อน)
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	40.00	ท่อน	468.00	18,720.00	-	-	18,720.00	(23.50 กก./ท่อน)
	- เหล็กแผ่นPlate 100 x 0.25 x 9.00 มม.	128.17	กก.	26.00	3,332.42	-	-	3,332.42	
	- Bolt 16mm.x750mm.+nut	56.00	ชุด	120.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- งานสีกันสนิม	152.03	ตร.ม.	37.00	5,625.21	35.00	5,321.14	10,946.35	
2	หมวดงานวัสดุบุหลังคา								
	- Metal Sheet หนา 0.35 มม.	271.33	เมตร	88.78	24,088.68	51.00	13,837.83	37,926.51	
	- แผ่นปิดครอบข้าง Flashing	12.62	เมตร	70.00	883.40	50.00	631.00	1,514.40	
	- สกรู # 16	222.00	ตัว	1.50	333.00	-	-	333.00	
	- สกรู # 65ใส่แหวนอลูมิเนียมมียางกันรั่ว(หัวสี)	516.00	ตัว	1.80	928.80	-	-	928.80	
	รวมยอดยกไป				161,767.90		74,070.26	235,838.16	

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปริมาณงานขนาดยาว ๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) จำนวน ๓ หน้า
 - ๕.๒ รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ (ราคากลาง) จำนวน ๓๓ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรรณ โยปินตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรำพึง นันดีภาพ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางนิภาพร ศรีวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ