

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานท่อจ่ายน้ำ	193,439.85	1.3074	252,903.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	252,903.26	
			รวมเป็นเงิน	250,000.00	
	ขอใช้งบประมาณเพียง ตัวอักษร		(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ้อ ที่ 349/2561

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ


(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมพร ทรินทร์)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต. แม่ฮ่องคำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ หอมญาติ นายช่างโยธาอาวุโส

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	6	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อจ่ายน้ำ								
	วัสดุท่อน้ำและอุปกรณ์								
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน	542.00	ท่อน	187.38	101,559.96	160.00	86,720.00	188,279.96	
	- ข้องอ 90 องศา พีวีซี dia 2" ชั้น 13.5	7.00	อัน	27.11	189.77	-	-	189.77	
	- สามทาง พีวีซี dia 2" ชั้น 13.5	2.00	อัน	39.72	79.44	-	-	79.44	
	- ข้อลด พีวีซี dia 3"-2" ชั้น 13.5	2.00	อัน	60.00	120.00	-	-	120.00	
	- ผาครอบ พีวีซี dia 2" ชั้น 13.5	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี dia 2" ชั้น 13.5	2.00	อัน	20.00	40.00	-	-	40.00	
	- น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	12.00	กระป๋อง	115.89	1,390.68	-	-	1,390.68	
	- ประตุน้ำ พีวีซี dia 2"	1.00	ตัว	90.00	90.00	-	-	90.00	
	- ท่อ GS ยาว 6.00 ม. ชั้นกลาง dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน	2.00	ท่อน	955.00	1,910.00	660.00	1,320.00	3,230.00	
	รวมงานท่อจ่ายน้ำ				105,399.85		88,040.00	193,439.85	

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๔ จุดที่ตั้งโครงการ พิกัด X UTM ๕๙๐๑๗๖ Y UTM ๒๑๗๓๑๑๕ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่สำนักบริการจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า

๕.๒รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ (ราคากลาง) จำนวน ๑๘ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรรณ โยปินตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมพร ทรินทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ