

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๑ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM ๕๘๘๗๐๘ X UTM ๒๑๗๓๘๕๐ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(ราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า
  - ๕.๒ รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ (ราคากลาง) จำนวน ๑๕ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายวรรณ โยปินตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรำพึง นันตะภาพ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๖.๓ นายพิเชฐ หอมญาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ

ปริมาณงาน พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 531 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอ พาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคาร	245,643.38	1.3074	321,154.15	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				<b>321,154.15</b>	
				<b>ราคาากลาง</b>	
				<b>321,000.00</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 531.00 ตร.ม. เฉลี่ย 604.52 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ้อ ที่ 438/2561

ประธานกรรมการ   
 (นายวรรณ โยปินดา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ   
 (นายพิเชฐ หอมญาติ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ   
 (นางรำพึง นันตะภาพ)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

อนุมัติ   
 (นายสมคิด ศรีมูล)  
 นายก อบต.แม่ฮ้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : งานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ่องสอน  
 ปริมาณงาน : พื้นที่เขตอนุรักษ์รวมไม่น้อยกว่า 531 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6  
 หมายเลขที่ : -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ : 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดกลาง)	531.00	ตร.ม.	-	-	3.77	2,001.87	2,001.87	
1.2	งานลูกรังผิวทางหินคลุกเสริมหน้าฉนวน 0.25 ม. พร้อมบดทับ	531.00	ตร.ม.	-	-	14.88	7,901.28	7,901.28	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	26.55	ลบ.ม.	280.38	7,444.08	99.00	2,628.45	10,072.53	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 15 มม.	143.26	กก.	21.79	3,121.56	2.80	401.11	3,522.67	
	- RB 19 มม.	-	กก.	22.63	-	3.80	-	-	
	- DB 16 มม.	567.38	กก.	20.23	11,478.05	2.80	1,588.65	13,066.70	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป # 10 x 30 ซม. (Wire mesh)	531.00	ตร.ม.	36.00	19,116.00	5.00	2,655.00	21,771.00	
1.5	งานคอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 KSC)	79.65	ลบ.ม.	1,766.00	140,661.90	306.00	24,372.90	165,034.80	
1.6	งานแบบหล่อตีตามยาวสองข้าง	325.10	เมตร	21.94	7,132.69	-	-	7,132.69	
1.7	งานตัดรอยต่อและพอยอดยาง	466.20	เมตร	-	-	23.77	11,081.57	11,081.57	
1.8	ยางแอสฟัลท์	233.10	ลิตร	17.41	4,058.27	-	-	4,058.27	
	ยอดยกไป				193,012.55		52,638.83	245,643.38	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ