

บัญชี แสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ความยาวรวม ยาว 120.00 เมตร สูง 1.80 เมตร


สถานที่ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล อ.บด.แม่จ้อ บ้านสันป่าเม้า หมู่ 13 อ.พาน จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ้อ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานดินชุดและงานถมดิน	23.03	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,408.44	3,408.44	
	งานทรายหยาบรองกันหลุม	2.60	ลบ.ม.	280.38	728.99	91.00	236.60	965.59	
	งานทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	415.00	-	-	-	-	
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.74	ลบ.ม.	1,440.00	1,065.60	398.00	294.52	1,360.12	
	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	16.670	ลบ.ม.	1,669.00	27,822.23	498.00	8,301.66	36,123.89	
	งานเหล็กเสริม	1.765	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	0.369	ตัน	21,891.05	8,077.80	4,100.00	1,512.90	9,590.70	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	-	ตัน	21,725.69	-	4,100.00	-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	1.396	ตัน	20,593.02	28,747.86	3,300.00	4,606.80	33,354.66	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	52.95	กก.	74.77	3,959.07	-	-	3,959.07	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>70,401.55</b>		<b>18,360.92</b>	<b>88,762.47</b>	

  
..... ประธานฯ

(นายวรรณ โยบินธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
..... กรรมการ

(นายพิเชฐ ทอมญูชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

  
..... กรรมการ

(นายศักดิ์ทวี เมืองดี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน