

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ปากกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 301.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร หนา 0.08 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 4 มีนาคม 2562

แบบ มาตรฐานร่างระบายน้ำกรมทางหลวงชนบท

เลขที่แบบ

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	หมวดงานคอนกรีตตาดหนา 0.08 ซม.								
	1.1 งานฉาบฉวย	270.90	ตร.ม.	1.29	349.46	1.3563	473.97	473.97	
	1.2 ขุดเปิดหน้าดิน	40.64	ลบ.ม.	67.97	2,761.76	1.3563	3,745.77	3,745.77	
	1.3 ถมดินเสริมปรับระดับ	33.00	ลบ.ม.	73.05	2,410.65	1.3563	3,269.56	3,269.56	
	1.4 คอนกรีตตาด	270.90	ตร.ม.	349.23	94,607.25	1.3563	128,315.81	128,315.81	รวมไม้แบบ
2	งานอื่นๆ								
	2.1 งานรื้อท่อระบายน้ำคสล.เดิม	47.00	เมตร	90.69	4,262.43	1.3563	5,781.13	5,781.13	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.30 เมตร	113.00	ท่อน	589.32	66,593.16	1.3563	90,320.30	90,320.30	
	2.3 งานเหล็กเสริม	812.53	กก.	27.63	22,449.39	1.3563	30,448.11	30,448.11	
	ยอดยกไป				170,984.71	1.3563	231,906.56	262,354.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ้อ ที่ 110/2562

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

262,354.67


รวมค่างานต้นทุน

262,354.67

คิดเป็นงบประมาณเพียง

262,000.00

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตัวอักษร

(สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

พ.จ.อ.



กรรมการ

(ยงยุทธ คำเชื่อน)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางรำพึง นันตะภาพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ