

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ


แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	247,504.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	247,504.98	
	คิดเป็นงบประมาณเพียง	247,000.00	
	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 404 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสถิตย์ กิจรัก)

นักวิชาการศึกษา




กรรมการ

(นางทัศนีย์ พุทธวงศ์)

ครูผู้ดูแลเด็ก

อนุมัติ



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮ้อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	189,310.83	1.3074	247,504.98	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			247,504.98	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 เมตร)									
1	งานขุดดินถมคืน	1.17	ลบ.ม.	-	-	148.00	173.16	173.16	
2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	0.09	ลบ.ม.	280.38	-	91.00	8.19	8.19	
3	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,540.00	55.44	398.00	14.33	69.77	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC)	0.72	ลบ.ม.	1,769.00	1,273.68	498.00	358.56	1,632.24	
5	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	7.84	ตร.ม.	-	-	133.00	1,042.72	1,042.72	
6	ไม้แบบ (วัสดุคิด 60 %)	4.70	ตร.ม.	350.00	1,646.40	-	-	1,646.40	
7	ไม้เคร่ายึดแบบ (วัสดุคิด 30 %)	1.41	ตร.ม.	350.00	493.92	-	-	493.92	
8	เหล็กเสริม Db 12	46.88	กก.	19.36	907.60	3.30	154.70	1,062.30	
9	เหล็กเสริม Rb 6	17.58	กก.	21.89	384.83	4.10	72.08	456.90ประมาณก
10	ลวดผูกเหล็ก	1.93	กก.	74.77	144.59	-	-	144.59กรรมการ
								กรรมการ
	รวมยอดยกไป				4,906.45		1,823.74	6,730.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตันเกล้า

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ่อน

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานสถาปัตยกรรม (คิดความยาวรั้ว 3.00 เมตร)</u>								
	<u>ขอยอดยกมา</u>				4,906.45		1,823.74	6,730.19	
1	งานก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่น	4.48	ตร.ม.	99.00	443.52	89.00	398.72	842.24	
	รวมขอยอดยกไป				5,349.97		2,222.46	7,572.43	

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ประธานสภา
 กรรมการ
 กรรมการ