

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ปากกว้าง 2.10 เมตร ยาวรวม 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.08 เมตร ✓

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

แบบ มาตรฐานกรมทางหลวง

เลขที่แบบ


แผ่น

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคารวม		
							ราคารวมต่อหน่วย	ราคารวม	
1	หมวดงานคอนกรีตตาดหนา 0.08 ซม.								
	1.1 งานถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	113.40	ลบ.ม.	166.60	18,892.44	1.3563	25,623.82	25,623.82	
	1.2 ขุดดินด้วยเครื่องจักร	116.10	ลบ.ม.	52.10	6,048.81	1.3563	8,204.00	8,204.00	
	1.3 คอนกรีตตาด	284.40	ตร.ม.	323.55	92,018.28	1.3563	124,804.40	124,804.40	รวมไม้แบบ
	1.4 หินย่อยเบอร์ 2	2.64	ลบ.ม.	719.29	1,898.93	1.3563	2,575.51	2,575.51	
	1.5 ท่อ PVC Dia 3"	8.00	ท่อน	369.00	2,952.00	1.3563	4,003.80	4,003.80	
	1.6 ฝาปิดท่อ PVC Dia 3"	60.00	อัน	58.00	3,480.00	1.3563	4,719.92	4,719.92	
2	งานอื่นๆ								
	2.1 งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต	30.00	เมตร	88.56	2,656.80	1.3563	3,603.42	3,603.42	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต Dia 0.80 เมตร	35.00	ท่อน	1,499.87	52,495.45	1.3563	71,199.58	71,199.58	
	2.3 งานเหล็กเสริม	635.36	กก.	25.29	16,065.27	1.3563	21,789.32	21,789.32	
	ยอดยกไป				196,507.98	1.3563	266,523.77	266,523.77	
							รวมงบประมาณทั้งสิ้น	266,523.77	
							รวมค่างานต้นทุน	266,523.77	
							คิดเป็นงบประมาณเพียง	266,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 398 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ตัวอักษร


(สอแสงทกหมื่นทกพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัด อบต



กรรมการ

(นายวรรณ โยปิตตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายศักดิ์ทวี นาทอง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



อนุมัติ

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮ้อ