

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนราชการ กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
แบบ อบต.แม่ฮ่อม กำหนด


เลขที่แบบ แผ่น

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคารวม		
							ราคารวมต่อหน่วย	ราคารวม	
1	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	38.61	ลบ.ม.	63.93	2,468.34	1.3563	3,347.81	3,347.81	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC (Cylinder)	39.60	ลบ.ม.	3,173.84	125,683.97	1.3563	170,465.17	170,465.17	รวมไม้แบบ
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	4.95	ลบ.ม.	396.82	1,964.26	1.3563	2,664.12	2,664.12	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	4.95	ลบ.ม.	2,040.10	10,098.50	1.3563	13,696.59	13,696.59	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,099.80	กก.	25.29	103,664.67	1.3563	140,600.39	140,600.39	
	1.6 งานวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 Dia 1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,835.44	11,012.64	1.3563	14,936.44	14,936.44	
	ยอดยกไป				254,892.38	1.3563	345,710.53	345,710.53	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	345,710.53
รวมค่างานต้นทุน	345,710.53
คิดเป็นงบประมาณเพียง	345,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 402 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562


ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)
ปลัด อบต.แม่ฮ่อม


กรรมการ

(นายณัฐฐ์ อาทะจา)
หัวหน้าสำนักปลัด


กรรมการ

(นายพิเชฐ หอมญาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส


อนุมัติ

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายก อบต.แม่ฮ่อม