

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงาน / งาน		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปริมาณงาน	กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอ พาน
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	1	หน้า
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	2	เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนภายในบริเวณ	130,946.89	1.3074	171,199.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง 171,199.96

ขอใช้งบประมาณเพียง 171,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 300.00 ตร.ม. เฉลี่ย 570.00 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 3/2563 ลว. 2 มกราคม 2563

 ประธานกรรมการ


(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัด อบต.แม่ฮ้อ

 ประธานกรรมการ


(นายไพบุลย์ ตีบมา)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

นายช่างโยธาอาวุโส

 อนุมัติ

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ปริมาณงาน	กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	แบบเลขที่	-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย					
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	2	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานปรับพื้นที่	300.00	ตร.ม.		-	1.75	525.00	525.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	280.38	4,205.70	99.00	1,485.00	5,690.70	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	13.50	ตร.ม.	298.00	4,023.00		-	4,023.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	27.00	ตร.ม.			133.00	3,591.00	3,591.00	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 19 มม.	8.92	กก.	21.68	193.38	2.90	25.86	219.24	
	- DB 12 มม.	17.76	กก.	18.59	330.15	3.30	58.60	388.75	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป # 10 x 30 ซม. Dia 4 มม. (Wire mesh)	300.00	ตร.ม.	38.00	11,400.00	5.00	1,500.00	12,900.00	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	45.00	ลบ.ม.	1,924.00	86,580.00	306.00	13,770.00	100,350.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	140.00	เมตร	23.28	3,259.20			3,259.20	
							ยอดยกไป	130,946.89	