

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาปาสุสาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F < 0.5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	326,037.43	1.3056	425,674.46	
	อาคาร				** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินโอนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			425,674.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	ราคาสุทธิ			425,674.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์		425,674.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.แม่ฮ่อม ที่3/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐชัย อหะจา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพร ศรีวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮ่อม

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1.../...6...

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.แม่ฮ้อที่ 3/2564

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา (สังกะสี)	234.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,850.00	5,850.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา (โครงไม้เนื้อแข็ง)	235.00	ตร.ม.	-	-	40.00	9,400.00	9,400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเสา คสล.	1.420	ลบ.ม.	-	-	600.00	852.00	852.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	0.240	ลบ.ม.	-	-	600.00	144.00	144.00	รื้อขนไป
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซูด - ถมคืบ	2.10	ลบ.ม.	-	-	148.00	310.80	310.80	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.17	ลบ.ม.	280.38	47.66	91.00	15.47	63.13	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.17	ลบ.ม.	1,550.00	1,813.50	398.00	465.66	2,279.16	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4	0.52	ลบ.ม.	1,792.00	931.84	498.00	258.96	1,190.80	
	ยกยอดไป				2,793.00		17,296.89	20,089.89	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐรัฐ อาทะจา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพร ศรีวงศ์)

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.../...6...

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.แม่ฮ้อที่ 3/2564

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				2,793.00		17,296.89	20,089.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.6 มม.	0.0070	ตัน	19,575.65	137.02	4,100.00	28.70	165.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม.	0.070	ตัน	17,365.33	1,215.57	3,300.00	231.00	1,446.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.31	กก.	74.77	172.71	-	-	172.71	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	4.20	ตร.ม.	611.00	2,566.20	133.00	558.60	3,124.80	
	- งาน เพลทขนาด 8" x 8" x 6 มม (วางบนหัวเสาต่อมือ)	14.00	ชุด	49.79	697.06	15.00	210.00	907.06	
	- J - Boit 3/4" ยาว 0.25 ม.+nut	56.00	ชุด	130.00	7,280.00	39.00	2,184.00	9,464.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS- M มอก.277-2532								
	ประเภท 2 ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	10.00	ท่อน	4,453.27	44,532.70	1,335.00	13,350.00	57,882.70	
	- งาน เพลทขนาด 8" x 8" x 6 มม (วางบนหัวเสาเหล็ก)	14.00	ชุด	49.79	697.06	15.00	210.00	907.06	
	ยกยอดไป				60,091.32		34,069.19	94,160.51	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐธิญา อาทะจา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพร ศรีวงศ์)

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...3.../...6...

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.แม่ฮ้อที่ 3/2564

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				60,091.32		34,069.19	94,160.51	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	510.00	กก.	25.30	12,903.00	10.00	5,100.00	18,003.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	1,833.00	กก.	22.45	41,150.85	10.00	18,330.00	59,480.85	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 21 กก.	357.00	กก.	24.82	8,860.74	10.00	3,570.00	12,430.74	
	- งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	286.00	ตร.ม.	-	-	70.00	20,020.00	20,020.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม.(แผ่นตรง)	396.00	เมตร	93.45	37,006.20			37,006.20	
	- แผ่นครอบจั่ว หนา 0.40 มม.	27.30	เมตร	84.00	2,293.20	25.00	682.50	2,975.70	
	- แผ่นครอบข้างหนา 0.40 มม.	23.10	เมตร	84.00	1,940.40	25.00	577.50	2,517.90	
	ยกยอดไป				164,245.71		82,349.19	246,594.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐธัญ อาทะจา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพร ศรีวงศ์)

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...5.../...6...

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ


โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.แม่ฮ้อที่ 3/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				198,682.80		97,390.14	296,072.94	
	- สายเคเบิลTHWสายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน750โวลท์ขนาด ขนาด 1 x 1.5 ตร. มม. ยาว 100.00ม.	100	เมตร	5.40	540.00	5.00	500.00	1,040.00	
	- สายเคเบิลTHWสายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน750โวลท์ขนาด ขนาด 1 x 2.5 ตร. มม. ยาว 100.00ม.	80	เมตร	7.93	634.40	7.00	560.00	1,194.40	
	- สายเคเบิลTHWสายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน750โวลท์ขนาด ขนาด 1 x 1.5 ตร. มม. ยาว 100.00ม.	80.00	เมตร	5.40	432.00	5.00	400.00	832.00	สายกราวด์
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมกล่อง	6.00	อัน	29.28	175.68	80.00	480.00	655.68	
	- เต้าคู่ แบบติดผนังฝังในผนัง	3.00	อัน	51.09	153.27	90.00	270.00	423.27	
	- ตู้ LP ขนาด 63 แอมแปร์ จำนวน 6 ช่อง	1.00	ตู้	1,050.00	1,050.00			1,050.00	
	- ลูก เซอร์คิซ ขนาด 20 AMP.	6.00	ชุด	108.00	648.00			648.00	
	ยกยอดไป				202,316.15		99,600.14	301,916.29	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐรัฐ อาทะจา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนิภาพร ศีร์วงศ์)

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...6.../...6...

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.แม่ฮ้อที่ 3/2564

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				202,316.15		99,600.14	301,916.29	
	หมวดงานอื่นๆ								
	- เชิงชายไม้เทียม 1.6 x 20 x 300 ซม." ชนิดผิวเรียบขอบบัว	73.32	เมตร	148.96	10,921.74	45.00	3,299.40	14,221.14	
	- งานทดสอบวัสดุเหล็กกลมผิวเรียบ Rb 6	1.00	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทดสอบวัสดุเหล็กกลมผิวเรียบ Db 12	1.00	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทดสอบวัสดุเหล็ก C125 x 50 x 20	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทดสอบวัสดุเหล็ก C100 x 50 x 20	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทดสอบวัสดุเหล็ก C75 x 45 x 15	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทดสอบกำลังการรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต	2.00	ชุด			300.00	600.00	600.00	ฐานราก , เสาคอม่อ
	- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย			2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	ยกยอดไป				213,237.89		112,799.54	326,037.43	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐธัญ อาทะจา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพร ศรีวงศ์)