

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.แม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงจอดรถ	157,081.87	1.3056	205,086.09	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			205,086.09	

คณะกรรมการกลาง


ตามคำสั่ง ที่ 374 / 2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

ประธานกรรมการ 

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กรรมการ



(นายวรรณ โยปินตา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ 

(นางสาวสกุลนา ใจมีภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อนุมัติ



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายก อบต.แม่ฮ้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.แม่ฮ้อ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างหลังคา									
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	115.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,750.00	5,750.00	รื้อกอง
2	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคา	-	ตรม						
	2.1 ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด dia 2 นิ้ว	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	2.2 เหล็ก C100x50x20 หนา 3.2 มม.	21.00	ท่อน	1,366.36	28,693.56	-	-	28,693.56	
	2.3 แผ่นตรงเมทัลชีท 0.35 mm.	157.25	เมตร	95.00	14,938.75	-	-	14,938.75	
	2.4 แผ่นครอบข้างเมทัลชีท 0.35 mm.	35.00	เมตร	85.00	2,975.00	-	-	2,975.00	
	2.5 สกรูยิงเหล็กเบอร์ 65 (พร้อมหมวกกันน้ำ)	490.00	ตัว	2.50	1,225.00	-	-	1,225.00	
	2.6 สกรูยิงเหล็กเบอร์ 16	282.00	ตัว	2.00	564.00	-	-	564.00	
	2.7 งานทาสีกันสนิม	57.20	ตร.ม.	30.00	1,716.00	38.00	2,173.60	3,889.60	
	2.8 ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างหลังคา	714.00	กก.	-	-	10.00	7,140.00	7,140.00	
	2.9 ค่าแรงงานมุงหลังคา	125.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,750.00	8,750.00	
	รวมยอดยกไป				50,112.31		23,813.60	73,925.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.แม่ฮ้อ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้น								
	ยอดยกมา				50,112.31		23,813.60	73,925.91	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 Ksc	28.12	ลบ.ม.	1,920.56	54,006.14	306.00	8,604.72	62,610.86	หน้า 0.15ม.
2	ตะแกรงเหล็ก(wire mech) dia 4 มม#20x20 ซม.	187.50	ตร.ม.	30.00	5,625.00	5.00	937.50	6,562.50	
3	ทรายหยาบรองพื้น	9.37	ลบ.ม.	280.38	2,627.16	99.00	927.63	3,554.79	
4	ไม้แบบ	9.75	ตร.ม.	192.43	1,876.19	133.00	1,296.75	3,172.94	
	งานทดสอบวัสดุและงานอื่นๆ								
	ยอดยกมา				114,246.80		35,580.20	149,827.00	
1	ไม้เชิงชาย(ไม้เทียม) 1"x8" ยาว 3.00 เมตร	39.00	เมตร	133.33	5,199.87	45.00	1,755.00	6,954.87	
2	ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมยอดยกไป				119,746.67		37,335.20	157,081.87	