


สรุปผลการกำหนดราคากลาง ราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	เจาะบ่อบาดาล บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18		
ปริมาณงาน	ความลึกไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก. 277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ ชม.		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ตั้งโครงการ บ้านทรายทอง หมู่ 18 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย		
แบบเลข	แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
ประมาณราคาเมื่อวัน	18 ส.ค. 65		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	252,067.16		252,067.16	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,067.16	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			252,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				


 ประธานกรรมการ
 (นายวรรณ โยปันตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (น.ส.รัตนภรณ์ ชัดมัน)
 เจ้าพนักงานธุรการ


 กรรมการ
 (นายสรพัชร ศิริคำน้อย)
 เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ

 (นายธีระพงษ์ เฟ่ากา)
 นายก อบต.แม่ฮ้อย


รายการกำหนดราคากลางเจาะบ่อบาดาล

ที่ตั้งโครงการ บ้านทรายทอง หมู่ 18 ตำบลแม่ฮ่อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบเลขที่
 ประมาณการวันที่ 18 สิงหาคม 2565
 ราคาน้ำมันดีเซล 35.74 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด $\varnothing$ 6" ความลึก 81 เมตร					
	1.1 งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (Electric-logger)	1	จุด	4,182.15	4,182.15	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.64
	1.2 ค่าก่อสร้างบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	81	เมตร	2,827.46	229,024.26	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.64
	1.3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 Hr.)	1	บ่อ	9,799.15	9,799.15	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.64
	1.4 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตย.	1,350.00	1,350.00	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.64
	1.5 งานติดตั้งฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก	1	ชุด	2,880.00	2,880.00	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.64
	1.6 งานเทฐานคอนกรีตขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดบ่อน้ำบาดาล	1	จุด	690.84	690.84	
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบอบต.แม่ฮ่อกำหนด (รายละเอียดตามรายการค่างานต้นทุนต่อหน่วย)	1	ป้าย	4,140.76	4,140.76	รวมค่า Factor F แล้ว
ยอดยกไป					252,067.16	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 16+/ 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



 ประธานกรรมการ
 (นายวรรณ โยปิตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (น.ส.รัตนกรณ์ ชัดมัน)
 เจ้าพนักงานธุรการ


 กรรมการ
 (นายสรพชร ศิริคำน้อย)
 เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ


 (นายธีรพงษ์ แก้วกา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ