

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	266,273.73	1.3074	348,126.28	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	-		
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
			รวมค่าก่อสร้าง	348,126.28	
			รวมเป็นเงิน	348,126.28	
ตัวอักษร		(สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)			

ตามคำสั่งที่ 182 / 2566 ลงวันที่ 2 เมษายน 2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำและตรวจสอบข้อมูล  
ราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


(ลงชื่อ)



(นายวรณ โยปินตา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทะรินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ทวี เมืองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.1	งานขุดดินและถมดิน	7.80	ลบ.ม.		-	148.00	1,154.40	1,154.40	
1.2	งานทรายหยาบ	7.59	ลบ.ม.	560.75	4,256.10	99.00	751.41	5,007.51	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.55	ลบ.ม.	1,841.12	1,012.62	398.00	218.90	1,231.52	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	25.21	ลบ.ม.	1,887.85	47,592.70	391.00	9,857.11	57,449.81	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงไม้แบบ	99.60	ตร.ม.		-	133.00	13,246.80	13,246.80	
	- ไม้แบบ	99.60	ลบ.ฟ.	400.00	39,840.00		-	39,840.00	
	- ตะปู	24.90	กก.	56.07	1,396.15		-	1,396.15	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia 6 มม.	0.34	ตัน	27,784.79	9,446.83	4,100.00	1,394.00	10,840.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD - 40 Dia 12 มม.	0.79	ตัน	24,592.35	19,427.96	3,300.00	2,607.00	22,034.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD - 40 Dia 16 มม.	0.66	ตัน	24,662.74	16,277.41	3,300.00	2,178.00	18,455.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.22	กก.	69.16	2,228.34			2,228.34	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 15 กก./ท่อน	420.00	กก.						
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 23.50 กก./ท่อน	1,128.00	กก.						
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ทน 12 มม.	12.00	แผ่น						
	- J - BOLT 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	48.00	ชุด						
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	195.00	ตร.ม.						
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				141,478.09		31,407.62	172,885.73	

(ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำนุกุด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เอื้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	งานหลังคา								
	-แผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) หนา 0.35 มม. (ชนิดสี)	129.00	ตร.ม.						
	- ครอบสัน (METAL SHEET) หนา 0.30 มม.	14.00	เมตร						
	- ครอบปิดข้าง (METAL SHEET) หนา 0.30 มม.	19.00	แผ่น						
	- สกูล ขนาด 2"	10.00	กล่อง						
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	47.00	เมตร						
2.2	งานฉาบปูนเสา	33.60	ตร.ม.	80.00	2,688.00	100.00	3,360.00	6,048.00	
2.3	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26 ยาว 12.00 เมตร	12.00	ต้น	3,930.00	47,160.00	1,200.00	14,400.00	61,560.00	
2.4	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.22x0.22 ยาว 12.00 เมตร	3.00	ต้น	3,360.00	10,080.00	1,200.00	3,600.00	13,680.00	
2.5	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.26X0.26 ม.	12.00	ต้น	-	-	250.00	3,000.00	3,000.00	
2.6	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.22X0.22 ม.	3.00	ต้น	-	-	200.00	600.00	600.00	
3	<b>งานทดสอบวัสดุ</b>								
	-เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	(ลงชื่อ)		800.00	
	-เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ลงชื่อ)		1,000.00	
	-เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ลงชื่อ)		1,000.00	
	-กำลังการรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	(ลงชื่อ)		1,500.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				68,428.00		24,960.00	93,388.00	