

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงาน / งาน		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปริมาณงาน	กว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 131.75 ตร.ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่ฮ่อม หมู่ที่ 16	ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอ พาน
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	74,901.01	1.3056	97,790.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				97,790.77	
ขอใช้งบประมาณเพียง				97,700.00	


(เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 131.75 ตร.ม. เฉลี่ย 741.56 บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ /2565 ลว. 2 พฤษภาคม 2565


.....ประธานกรรมการ
(นายวรรณ โยปินดา)


ผอ.กองช่าง


..... กรรมการ
(นางสาวสกุลนา ใจมีศักดิ์)

ผอ.กองการศึกษา


..... กรรมการ
(นายศักดิ์ทวี เมืองดี)

นายช่างไฟฟ้า


.....อนุมัติ
(นายธีระพงษ์ เม็กกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

กว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 131.75 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางโดย

นายวรรณ โยปินตา

เมื่อวันที่

20

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	131.75	ตร.ม.	-	-	70.00	9,222.50	9,222.50	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	280.38	1,962.66	99.00	693.00	2,655.66	
	1.3 ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำง	26.25	ตร.ม.	21.94	575.93	-	-	575.93	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 19 มม.	64.52	กก.	30.47	1,965.92	2.90	187.11	2,153.03	
	- DB 12 มม.	41.25	กก.	29.53	1,218.11	3.30	136.13	1,354.24	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป # 10 x 30 ซม. Dia 4 มม. (Wire mesh)	131.75	ตร.ม.	45.00	5,928.75	5.00	658.75	6,587.50	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	20.00	ลบ.ม.	1,990.66	39,813.20	306.00	6,120.00	45,933.20	
	- ค่าหยอดยาง	63.50	เมตร	14.92	947.42	-	-	947.42	
2	งานทดสอบวัสดุ								
	- เหล็กข้ออ้อย Db 12	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ลงชื่อ).....	-	1,000.00	ประมาณการ
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Rb 19	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	(ลงชื่อ).....	-	1,000.00	ประมาณการ
	- กำลังการรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต	1.00	ชุด	300.00	300.00	(ลงชื่อ).....	-	300.00	ประมาณการ
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,171.54	3,171.54	-	-	3,171.54	
							ยอดยกไป	74,901.01	