

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร) บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ฮ่อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร) จำนวน ๑ หลัง จุดที่ตั้งโครงการพิกัด E ๕๘๘๖๘๗ N ๒๑๗๒๘๒๙ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.แม่ฮ่อ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๖๓,๓๒๗.๐๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๘ หน้า
 - ๕.๔ แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน จำนวน ๔๑ หน้า
 - ๕.๕ เอกสารอื่น ๆ จำนวน ๓๐ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรรณ โยปินตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกุลนา ใจมิภักดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ พันจ่าเอกยงยุทธ คำเชื่อน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ 9 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน		
2	งาน / กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	619,024.51	
3	งาน / กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	903,263.02	
4	งาน / กลุ่มงานไฟฟ้าและสื่อสาร	41,039.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0%		
	ราคากลาง	1,563,327.06	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 361 / 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565



ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสกุลนา ไจมีภักดี)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา



กรรมการ

(ยงยุทธ คำเชื่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรรมการ

(นายธีระพงษ์ ผ่องกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคารมาปนสถาน				
1	งาน / กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	475,295.23	1.3024	619,024.51	
2	งาน / กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	693,537.33	1.3024	903,263.02	
3	งาน / กลุ่มงานไฟฟ้าและสื่อสาร	31,510.70	1.3024	41,039.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,563,327.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,563,327.06	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 107 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ 14,581 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 361 / 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565


 ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ


(นางสกุลนา ใจมีภักดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 กรรมการ

(ยงยุทธ คำเขียน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
	(1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							475,295.23	
	(2) งานสถาปัตยกรรม							693,537.33	
	(3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							31,510.70	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							1,200,343.26	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารนาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีเทา	1,155.00	แผ่น	13.55	15,650.25	-	-	15,650.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.00	ตร.ม.	-	-	74.00	7,770.00	7,770.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	66.00	ตร.ม.	471.00	31,086.00	-	-	31,086.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (ผ1)	64.42	ตร.ม.	290.00	18,681.80	89.00	5,733.38	24,415.18	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น (ผ3)	9.60	ตร.ม.	592.00	5,683.20	167.00	1,603.20	7,286.40	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม (ผ2)	14.40	ตร.ม.	217.00	3,124.80	80.00	1,152.00	4,276.80	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟก่อเต็มแผ่น หนา 20 ซม. (ผ4)	41.25	ตร.ม.	5,692.00	234,795.00	153.00	6,311.25	241,106.25	ผนังนอกเตา
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น)	20.68	ม.	75.00	1,551.00	44.00	909.92	2,460.92	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	83.97	ตร.ม.	67.00	5,625.99	82.00	6,885.54	12,511.53	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ (หน้าบัน)	-	ตร.ม.	67.00	-	118.00	-	-	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ฝังเส้นทองเหลือง	26.00	ตร.ม.	295.00	7,670.00	153.00	3,978.00	11,648.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	-	ตร.ม.	93.00	-	40.00	-	-	
	ยอดยกไป							358,211.33	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	160.00	ม.	37.20	5,952.00	19.00	3,040.00	8,992.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.00	ม.	37.00	1,110.00	13.00	390.00	1,500.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	35.00	ม.	16.71	584.85	12.00	420.00	1,004.85	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105.00	ม.	14.37	1,508.85	11.00	1,155.00	2,663.85	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมรีเฟ็กซ์สะท้อนแสง แบบติดฝังฝ้าเพดาน หลอด Fluorescent ขนาด 2 X 36 W.	-	ชุด	620.00	-	135.00	-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W.	2.00	ชุด	355.00	710.00	135.00	270.00	980.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W.	10.00	ชุด	225.00	2,250.00	115.00	1,150.00	3,400.00	
	- ดวงโคมดาวไลท์ dia. 4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด Compact Fluorescent ขนาด 15 W. (วอร์มไวท์)	-	ชุด	165.00	-	115.00	-	-	
	4.3 แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00	
	รวมยอดยกไป							25,790.70	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หน่วย : บาท

[illegible]