

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ 9 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน		
2	งาน / กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	685,320.48	
3	งาน / กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	1,287,022.67	
4	งาน / กลุ่มงานไฟฟ้าและสื่อสาร	39,879.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0%		
	ราคากลาง	2,012,222.63	
	(ตัวอักษร)	(สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 209 / 2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565



ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปิตตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสกุลนา ใจมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พ.จ.อ. กรรมการ

(ยงยุทธ คำเขียน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..... กรรมการ

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน				
1	งาน / กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	526,198.15	1.3024	685,320.48	
2	งาน / กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	988,193.08	1.3024	1,287,022.67	
3	งาน / กลุ่มงานไฟฟ้าและสื่อสาร	30,620.00	1.3024	39,879.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,012,222.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,012,222.63	
	(ตัวอักษร) (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

107 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

18,767 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 209 / 2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นางสกุลนา ใจมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พ.จ.อ. กรรมการ

(ยงยุทธ คำเชื่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..... อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอกาบัง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินขุดฐานรากและถมคืน	55.73	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,517.27	5,517.27	
	1.2 ทราดยาบรองกันฐานราก	3.06	ลบ.ม.	330.00	1,009.80	91.00	278.46	1,288.26	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	1.22	ลบ.ม.	1,546.00	1,886.12	398.00	485.56	2,371.68	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	43.00	ลบ.ม.	1,870.00	80,410.00	498.00	21,414.00	101,824.00	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ค่าแรง 100 %)	404.25	ตร.ม.	-	-	133.00	53,765.25	53,765.25	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	202.13	ตร.ม.	380.00	76,807.50	-	-	76,807.50	
	1.7 ไม้เคร่าคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	121.28	ลบ.ฟ.	380.00	46,084.50	-	-	46,084.50	
	1.8 ไม้ค้ำยัน	156.00	ต้น	40.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	1.9 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม. SR 24	586.00	กก.	31.99	18,746.14	4.10	2,402.60	21,148.74	
	- RB 9 มม. SR 24	968.00	กก.	29.97	29,010.96	4.10	3,968.80	32,979.76	
	- DB 12 มม. SD 40	2,047.00	กก.	29.54	60,468.38	3.30	6,755.10	67,223.48	
	- DB 16 มม. SD 40	1,551.00	กก.	29.03	45,025.53	3.30	5,118.30	50,143.83	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	154.56	กก.	42.06	6,500.79	-	-	6,500.79	
	1.11 เหล็กตะแกรงไวเมขนาด #0.20 x 0.20 Dia 4 mm.	48.00	ตร.ม.	36.58	1,755.84	5.00	240.00	1,995.84	มอก.
	ยอดยกไป							473,890.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							473,890.90	
	1.12 งานทรายหยาบราดน้ำชุ่มอัดแน่น	4.75	ลบ.ม.	280.00	1,330.00	91.00	432.25	1,762.25	
	1.13 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	14.00	ท่อน	1,233.95	17,275.30	-	-	17,275.30	นน. 34 กก.
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1"หนา 1.6 มม.	67.00	ท่อน	262.00	17,554.00	-	-	17,554.00	นน. 6.79 กก.
	- เหล็ก Flat Bar 5X50 มม. ยาว 30 ซม.	22.00	อัน	35.00	770.00	-	-	770.00	
	1.14 ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	930.93	กก.	-	-	10.00	9,309.30	9,309.30	
	1.15 งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	80.52	ตร.ม.	35.00	2,818.20	35.00	2,818.20	5,636.40	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							526,198.15	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีเทา	1,155.00	แผ่น	13.55	15,650.25	-	-	15,650.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.00	ตร.ม.	-	-	74.00	7,770.00	7,770.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	66.00	ตร.ม.	471.00	31,086.00	-	-	31,086.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ผ1)	64.42	ตร.ม.	290.00	18,681.80	89.00	5,733.38	24,415.18	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น (ผ3)	9.60	ตร.ม.	592.00	5,683.20	167.00	1,603.20	7,286.40	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม (ผ2)	14.40	ตร.ม.	217.00	3,124.80	80.00	1,152.00	4,276.80	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟก่อเต็มแผ่น หนา 20 ซม. (ผ4)	41.25	ตร.ม.	6,199.00	255,708.75	153.00	6,311.25	262,020.00	ผนังนอกเตา
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น)	20.68	ม.	75.00	108.00	44.00	909.92	1,017.92	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	83.97	ตร.ม.	67.00	5,625.99	82.00	6,885.54	12,511.53	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ (หน้าบัน)	-	ตร.ม.	67.00	-	118.00	-	-	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ผึงเส้นทองเหลือง	26.00	ตร.ม.	295.00	7,670.00	153.00	3,978.00	11,648.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	48.00	ตร.ม.	93.00	4,464.00	40.00	1,920.00	6,384.00	
	ยอดยกไป							384,066.08	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							384,066.08	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ประตู D1	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานชั้นบันไดผิวหินหินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ)	42.00	ม.	250.00	10,500.00	99.00	4,158.00	14,658.00	
	- เสาราวกันตอกและระเบียง ก่ออิฐปื้นบัว	12.00	ต้น	650.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ราวบันไดและราวกันตอก ก่ออิฐปื้นบัว ฉาบปูนเรียบ	33.00	ม.	450.00	14,850.00	-	-	14,850.00	
	- งานจุ่มกั้นบันได PVC.	44.40	ม.	155.00	6,882.00	40.00	1,776.00	8,658.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	465.00	ม.	35.00	16,275.00	30.00	13,950.00	30,225.00	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2.00	ม.	42.00	84.00	35.00	70.00	154.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	เตาเผาก่ออิฐทนไฟ (ความหนาตามแบบ)	71.00	ตร.ม.	-	-	153.00	10,863.00	10,863.00	
	- อิฐทนไฟขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม. (ทนความร้อน 1300 C)	3,878.00	ก้อน	48.00	186,144.00	-	-	186,144.00	
	- ปูนทนไฟ 30 AM (น.น.35 กก./ถัง)	24.00	ถัง	880.00	21,120.00	-	-	21,120.00	
	- ชุดประตูเหล็กหน้าเตาด้านในกรอิฐทนไฟ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ชุดบานเหล็กปิด - เปิดช่องลมหนา 10 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	4.00	ม.	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ยอดยกไป							707,638.08	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	160.00	ม.	38.00	6,080.00	19.00	3,040.00	9,120.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.00	ม.	25.00	750.00	13.00	390.00	1,140.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	35.00	ม.	14.00	490.00	12.00	420.00	910.00	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105.00	ม.	9.00	945.00	11.00	1,155.00	2,100.00	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมรีเฟ็กซ์สะท้อนแสง แบบติดฝังฝ้าเพดาน	-	ชุด	620.00	-	135.00	-	-	
	หลอด Fluorescent ขนาด 2 X 36 W.								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	2.00	ชุด	355.00	710.00	135.00	270.00	980.00	
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W.								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	10.00	ชุด	225.00	2,250.00	115.00	1,150.00	3,400.00	
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W.								
	- ดวงโคมดาวไลท์ dia. 4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดาน	-	ชุด	165.00	-	115.00	-	-	
	หลอด Compact Fluorescent ขนาด 15 W. (วอร์มไวท์)								
	4.3 แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00	
	รวมยอดยกไป							24,900.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 4.00 X 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ประมาณราคาก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							24,900.00	
	4.4 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V.	10.00	ตัว	55.00	550.00	80.00	800.00	1,350.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 10 A. / 250 V.	-	ตัว	95.00	-	90.00	-	-	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V.	3.00	ตัว	95.00	285.00	90.00	270.00	555.00	
	4.5 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.00	ม.	25.00	625.00	-	-	625.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลี่ยม)	12.00	ม.	20.00	240.00	-	-	240.00	
	- ปะกบยึดสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							30,620.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ