

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน	จุดที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.
	จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.
	จุดที่ 3 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.
	จุดที่ 4 กว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 407.00 ตร.ม.
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,005 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฮั่ว อำเภอกวน พาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮื้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า
-----	-------	--------	---------	---	------

กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	2	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2563
---------------	-------------	---	-------	--------	------	------

หน่วย : บาท

					รวมค่าก่อสร้าง	566,896.42	
					ขอใช้งบประมาณเพียง	566,000.00	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่	จำนวน	1,005.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	563.18	บาท / ตร.ม.

☐	ขนาดหรือเนื้อที่	จำนวน	1,005.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	563.18	บาท / ตร.ม.
--------------------------	------------------	-------	----------	-------	--------	--------	-------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 4/2563 ลว. 2 มกราคม 2563

.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐธัญ อาทนะจา)

~~หัวหน้าสำนักปลัด~~

25/11/2023

(พ.จ.อ.ยงยุทธ คำเขียน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

..... ក្រសួង

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

นายช่างโยธาอาวุโส


อนันต์

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.					
	จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.					
	จุดที่ 3 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.					
	จุดที่ 4 กว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 407.00 ตร.ม.					
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,005 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	แบบเลขที่	-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย					
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	2	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานปรับพื้นที่	1,005.00	ตร.ม.		-	1.75	1,758.75	1,758.75	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	50.25	ลบ.ม.	280.38	14,089.09	99.00	4,974.75	19,063.84	
	1.3 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	546.00	ตร.ม.	21.94	11,979.24		-	11,979.24	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 19 มม.	264.53	กก.	21.68	5,735.01	2.90	767.13	6,502.14	
	- DB 12 มม.	330.33	กก.	18.59	6,140.83	3.30	1,090.08	7,230.91	
	- ตะแกรงเหล็กสำเริงรูป # 10 x 30 ซม.Dia 4 มม. (Wire mesh)	1,005.00	ตร.ม.	38.00	38,190.00	5.00	5,025.00	43,215.00	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	150.75	ลบ.ม.	1,924.00	290,043.00	306.00	46,129.50	336,172.50	
	- ค่าหยอดยาง	531.00	เมตร	14.47	7,683.57			7,683.57	
							ยอดยกไป	433,605.95	